RS
EMPREENDIMENTOS
CNPJ Nº 35.105.179/0001-26
CONTATO: (63) 99299-6504

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: Concorrência Presencial nº 03/2026-CPL
Processo Licitatório nº 090/2026
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de pavimentação de trechos de vias do Povoado Centro dos Firminos, no Município de Carrasco Bonito – TO.

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

VALOR GLOBAL: R$ 217.679,31 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos).

- **PROPONENTE: R. DE S. SILVA LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26.
- **REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:** REGINALDO DE SOUSA SILVA, portador da Carteira de Identidade Nº 042.837.820.118-8 SESP MA e do CPF Nº 990.713.043-53.
- **DADOS BANCÁRIOS:** Agencia: 3975-6 / Conta: 27750-9 – Banco do Brasil

DECLARAMOS que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Declaro que nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços do objeto da presente licitação.

Rua Benjamim Constant, SALA 01, Bairro Jose Padilha, Praia Norte – TO, CEP: 77.970-000.
E-mail: Reginaldo-silva-rs@hotmail.com

EMPREENDIMENTOS
CNPJ Nº 35.105.179/0001-26
CONTATO: (63) 99299-6504

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Praia Norte – TO, 13 de outubro de 2026

REGINALDO DE SOUSA SILVA:99071304353

Digitally signed by REGINALDO DE SOUSA SILVA:99071304353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=REGINALDO DE SOUSA SILVA:99071304353
Reason: I am the author of this document
Location:
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

R. DE S. SILVA LTDA
CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26
Representante Legal

Rua Benjamim Constant, SALA 01, Bairro Jose Padilha, Praia Norte – TO, CEP: 77.970-000.
E-mail: Reginaldo-silva-rs@hotmail.com

ANEXO III-B

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA MODELO

Ref.: Concorrência Presencial nº 03/2026-CPL
Processo Licitatório nº 090/2026

A Empresa **R. DE S. SILVA LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26, DECLARA para fins de participação na CONCORRÊNCIA PRESENCIAL, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Praia Norte – TO, 13 de outubro de 2026

REGINALDO DE SOUSA SILVA:99071304353

Digitally signed by REGINALDO DE SOUSA SILVA:99071304353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=REGINALDO DE SOUSA SILVA:99071304353
Reason: I am the author of this document
Location:
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

R. DE S. SILVA LTDA
CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26
Representante Legal

R DE S SILVA LTDA
CNPJ: 35.105.179/0001-26

TRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE A DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTRO FIRMINOS, NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Tocantins

B.D.I.
21,58%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 108,11%
Mensalista: 66,38%

Planilha Orçamentária Resumida

	:rição		Quant.	Total	Peso (%)
1	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**		1	217.679,31	100,00 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 03/2026
Abertura da Licitação 13/10/2026 09:00
Número do Processo 090/2026

Total sem BDI	**179.054,70**
Total do BDI	**38.624,61**
Total Geral	**217.679,31**

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187
Assinado de forma digital por VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187
Dados: 2026.10.12 13:34:11 -03'00'

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTRO DOS FIRMINOS, NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Tocantins

B.D.I.
21,58%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 108,11%
Mensalista: 66,38%

Orçamento Sintético

		:o	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**217.679,31**	**217.679,31**	**100,00 %**
1.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		**1**		**2.727,58**	**2.727,58**	**1,25 %**
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	498,55	606,13	2.727,58	1,25 %
1.2			**TERRAPLENAGEM**		**1**		**4.187,05**	**4.187,05**	**1,92 %**
1.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1000,5	0,67	0,81	810,40	0,37 %
1.2.2	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	50,03	2,41	2,93	146,58	0,07 %
1.2.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	70,04	9,21	11,19	783,74	0,36 %
1.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	149,18	3,12	3,79	565,39	0,26 %
1.2.5	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1000,5	1,55	1,88	1.880,94	0,86 %
1.3			**GUIAS - MEIO-FIO**		**1**		**21.355,80**	**21.355,80**	**9,81 %**
1.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	236,86	56,39	68,55	16.236,75	7,46 %
1.3.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	70,96	59,34	72,14	5.119,05	2,35 %

1.4			**REVESTIMENTO**		**1**		**168.434,17**	**168.434,17**	**77,38 %**
1.4.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1000,5	138,47	168,35	168.434,17	77,38 %
1.5			**SINALIZAÇÃO**		**1**		**1.775,75**	**1.775,75**	**0,82 %**
1.5.1	SF 143	Próprio	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO,EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	UN	2	428,02	520,38	1.040,76	0,48 %
1.5.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	308,82	1,96	2,38	734,99	0,34 %
1.6			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**		**1**		**19.198,96**	**19.198,96**	**8,82 %**
1.6.1	COMP.07	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	2	7.895,61	9.599,48	19.198,96	8,82 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 03/2026
Abertura da Licitação 13/10/2026 09:00
Número do Processo Licitatório 090/2026

Total sem BDI	**179.054,70**
Total do BDI	**38.624,61**
Total Geral	**217.679,31**

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187

Assinado de forma digital por VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187
Dados: 2026.10.12 13:34:25 -03'00'

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTRO DOS FIRMINOS, NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Tocantins

B.D.I.
21,58%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 108,11%
Mensalista: 66,38%

Planilha Orçamentária Analítica

			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					**217.679,31**
1.1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**2.727,58**
1.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	498,55	498,55
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	28,26	10,53
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	24,10	12,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	23,34	26,10
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	33,86	0,38
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	18,14	0,23
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	432,00	432,00
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,38	17,26
				MO sem LS => 14,86	LS =>	16,07	MO com LS =>	30,93
				Valor do BDI => 107,34			Valor com BDI =>	604,75
					Quant. =>	**4,50**	**Preço Total =>**	**2.727,58**

1.2			**TERRAPLENAGEM**					**4.187,05**
1.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	0,67	0,67
Composição Auxiliar	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0017000	206,99	0,35

Composição Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0029000	76,17	0,22
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0046000	23,78	0,10
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,76
						Quant. =>	**1.000,50**	**Preço Total =>**	**810,40**

1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal		m³	1,0000000	2,41	2,41
Composição Auxiliar	5849	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0082000	90,13	0,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0131000	23,34	0,30
Composição Auxiliar	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0048000	287,90	1,38
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,44
				Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>	2,86
						Quant. =>	**50,03**	**Preço Total =>**	**146,58**

1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	9,21	9,21
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0096239	77,67	0,74
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0187210	325,06	6,08
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0123275	92,16	1,13

Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0071195	177,06	1,26
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,08
				Valor do BDI =>	1,97			Valor com BDI =>	11,11
						Quant. =>	**70,04**	**Preço Total =>**	**783,74**

1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais		M3XKM	1,0000000	3,12	3,12
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0032672	92,16	0,30
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0086957	325,06	2,82
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,67			Valor com BDI =>	3,76
						Quant. =>	**149,18**	**Preço Total =>**	**565,39**

1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações		m²	1,0000000	1,55	1,55
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0007511	223,79	0,16
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0010702	382,14	0,40
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0025892	92,01	0,23

Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	276,44	0,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0036593	23,34	0,08
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0029083	88,50	0,25
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0033569	104,43	0,35
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,80
						Quant. =>	**1.000,50**	**Preço Total =>**	**1.880,94**

1.3			**GUIAS - MEIO-FIO**					**21.355,80**
1.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	56,39	56,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	23,34	5,35
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	Argamassas	m³	0,0018000	923,25	1,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	28,97	6,65
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	41,53	41,73
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	152,50	1,00
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,53	MO com LS =>	8,72
				Valor do BDI =>	12,09			Valor com BDI =>	68,14
						Quant. =>	**236,86**	**Preço Total =>**	**16.236,75**

1.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	59,34	59,34

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2860000	28,97	8,28
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_07/2026	Argamassas	m³	0,0018000	923,25	1,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2860000	23,34	6,67
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	41,53	41,73
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	152,50	1,00
				MO sem LS => 5,18	LS =>	5,60	MO com LS =>	10,78
				Valor do BDI => 12,71			Valor com BDI =>	71,62
					Quant. =>	**70,96**	**Preço Total =>**	**5.119,05**

1.4			**REVESTIMENTO**					**168.434,17**
1.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	138,47	138,47
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0787000	0,62	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1683000	23,34	3,92
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0804000	0,68	0,05
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1683000	28,76	4,84
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0038000	11,59	0,04
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0055000	11,39	0,06
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	152,50	8,66
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0066000	153,52	1,01
Insumo	00000712	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0038000	119,40	119,85
				MO sem LS => 2,94	LS =>	3,18	MO com LS =>	6,12

			Valor do BDI =>	29,83		Valor com BDI =>	168,08
					Quant. =>	**1.000,50**	**Preço Total =>**	**168.434,17**

1.5			**SINALIZAÇÃO**					**1.775,75**
1.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SF 143	Próprio	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO,EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	428,02	428,02
Composição Auxiliar	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	Lastro	m³	0,0300000	973,31	29,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	23,34	35,01
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	28,76	7,19
Composição Auxiliar	103697	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	Sinalização Vertical Viária	UN	1,5000000	141,49	212,23
Insumo	00041387	SINAPI	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	Material	M	3,0000000	46,00	138,00
Insumo	00011953	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	2,0000000	3,20	6,40
				MO sem LS =>	54,17	LS =>	58,56	MO com LS =>	112,73
				Valor do BDI =>	91,46			Valor com BDI =>	515,31
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**1.040,76**

1.5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Sinalização Horizontal Viária	M	1,0000000	1,96	1,96
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0370000	35,47	1,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0160000	23,34	0,37
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	2,67	0,28
				MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,14
				Valor do BDI =>	0,41			Valor com BDI =>	2,29
						Quant. =>	**308,82**	**Preço Total =>**	**734,99**

1.6	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**19.198,96**

1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.07	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,0000000	7.895,61	7.895,61
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	141,89	1.135,12
Composição Auxiliar	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	6.760,49	6.760,49
				MO sem LS => 3.830,32	LS =>	4.140,96	MO com LS =>	7.971,28
				Valor do BDI => 1.955,05			Valor com BDI =>	11.014,61
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**19.198,96**

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 03/2026
Abertura da Licitação 13/10/2026 09:00
Número do Processo Licitatório 090/2026

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187

Assinado de forma digital por VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187
Dados: 2026.10.12 13:34:39 -03'00'

Total sem BDI	**179.054,70**
Total do BDI	**38.624,61**
Total Geral	**217.679,31**

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES

R DE S SILVA LTDA
CNPJ: 35.105.179/0001-26

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTRO DOS FIRMINOS, NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Tocantins

B.D.I.
21,58%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 108,11%
Mensalista: 66,38%

BDI - BDI S/ DESONERAÇÃO - 21,58%%

	ATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	4,60%
	Total do Grupo	**4,60%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,50%
	Total do Grupo	**0,50%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Seguro e Garantia	0,73%
	Total do Grupo	**0,73%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	1,05%
	Total do Grupo	**1,05%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,70%
	Total do Grupo	**6,70%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	2,50%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)	0,00%
	Total do Grupo	**6,15%**
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI		(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **21,58%**

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187

Assinado de forma digital por VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187
Dados: 2026.10.12 13:34:51 -03'00'

SOCIAIS TOCANTINS (SIMPLES NACIONAL) - 01/2026

	Descrição	Onerado Mensalista	Desonerado
	GRUPO A	**33,50%**	**23,50%**
A1	INSS	20,00%	10,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Grupo B	**GRUPO B**	**19,34%**	**19,34%**
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%	0,00%
B2	Feriados	0,00%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67%	0,67%
B4	13º Salário	8,31%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,05%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,56%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	0,00%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,02%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,70%	9,70%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
Grupo C	**GRUPO C**	**8,33%**	**8,33%**
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,39%	4,39%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	1,59%	1,59%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,87%	1,87%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,37%
Grupo D	**GRUPO D**	**5,21%**	**4,09%**
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	4,82%	3,71%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,38%
	Total(A+B+C+D)	**66,38%**	**55,26%**

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187

Assinado de forma digital por VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187 Dados: 2026.10.12 13:35:04 -03'00'

SOCIAIS TOCANTINS (SIMPLES NACIONAL) - 01/2026

	Descrição	Onerado Horista	Desonerado Horista
	-	33,50%	23,50%
A1	INSS	20,00%	10,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Grupo B	-	48,86%	48,86%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72%	17,72%
B2	Feriados	3,91%	3,91%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,89%
B4	13º Salário	11,04%	11,04%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,74%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	1,53%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,03%
B9	Férias Gozadas	12,89%	12,89%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,04%
Grupo C	-	11,07%	11,07%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,83%	5,83%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,15%
C3	Férias Indenizadas	2,11%	2,11%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,49%	2,49%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,49%
Grupo D	-	14,68%	10,88%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,16%	10,38%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,52%	0,50%
	Total(A+B+C+D)	**108,11%**	**94,31%**

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187

Assinado de forma digital por VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187
Dados: 2026.10.12 13:35:14 -03'00'

R DE S SILVA LTDA
CNPJ: 35.105.179/0001-26

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTRO DOS FIRMINOS, NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Tocantins

B.D.I.
21,58%

Encargos
Não Desonerado:
Horista:
108,11%
Mensalista:
66,38%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%	3,48%	96,52%
		217.679.31	7.582,75	210.096,56
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%	
		2.727.58	2.727,58	
1.2	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%	
		4.187.05	4.187,05	
1.3	GUIAS - MEIO-FIO	100,00%		100,00%
		21.355.80		21.355,80
1.4	REVESTIMENTO	100,00%		100,00%
		168.434.17		168.434,17
1.5	SINALIZAÇÃO	100,00%		100,00%
		1.775.75		1.775,75
1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00%	3,48%	96,52%
		19.198.96	668,12	18.530,84
Porcentagem			**3,48%**	**96,52%**
Custo			**7.582,75**	**210.096,55**
Porcentagem Acumulado			**3,48%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**7.582,75**	**217.679,31**

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187

Assinado de forma digital por VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182, ou=videoconferencia, cn=VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187
Dados: 2026.10.13 08:11:43 -03'00'

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES