



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 005-2026	CÓD DE OBRA 005/2026	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTRO DOS FIRMINOS (CÓD			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTRO DOS	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 21,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTRO DOS FIRMINOS (CÓD MUN. 005-2026)									217.683,24	
1.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					-	217.683,24	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.727,63	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	498,55	BDI 1	606,14	2.727,63	RP
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	4.187,78	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.000,50	0,67	BDI 1	0,81	810,41	RP
1.2.2.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	50,03	2,41	BDI 1	2,93	146,59	RP
1.2.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	70,04	9,21	BDI 1	11,20	784,45	RP
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	149,18	3,12	BDI 1	3,79	565,39	RP
1.2.5.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.000,50	1,55	BDI 1	1,88	1.880,94	RP
1.3.			GUIAS - MEIO FIO					-	21.358,88	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	236,86	56,39	BDI 1	68,56	16.239,12	RP
1.3.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	70,96	59,34	BDI 1	72,15	5.119,76	RP
1.4.			REVESTIMENTO					-	168.434,18	
1.4.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.000,50	138,47	BDI 1	168,35	168.434,18	RP
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	1.775,81	
1.5.1.	Composição	001	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	UN	2,00	428,04	BDI 1	520,41	1.040,82	RP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 005-2026	DATA DE OBRA 06/09/2026	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTRO DOS FIRMINOS (CÓD			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTRO DOS	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 21,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS DO POVOADO CENTRO DOS FIRMINOS (CÓD MUN. 005-2026)									217.683,24	
1.5.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	308,82	1,96	BDI 1	2,38	734,99	RP
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	19.198,96	
1.6.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	2,00	7.895,61	BDI 1	9.599,48	19.198,96	RP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARRASCO BONITO - TO
Local
terça-feira, 15 de setembro de 2026
Data

EDUARDO MENDES DOS SANTOS:
05891002116
Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO
ART/RRT: TO20260662008

Assinado digitalmente por EDUARDO MENDES DOS SANTOS:
05891002116
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=SERFE e-CPF, AL, OU=SEM BRANCO, OU=275963200003,
OU=presencial, CN=EDUARDO MENDES DOS SANTOS.05891002116
Razão: foi seu o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.09.15 18:07:37 -03'00'
Font Reader Versão: 10.1.1