

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	UN		419,34	428,04
SINAPI	103697	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1,5	137,55	141,49
SINAPI-I	41387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	M	3	46,00	46,00
SINAPI-I	11953	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	UN	2	3,20	3,20
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,03	953,68	973,31
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,16	28,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,14	23,34
Composição	003	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS		7.389,78	7.895,61
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	131,73	141,89
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	6.335,94	6.760,49

Data

EDUARDO MENDES
DOS SANTOS:
05891002116

Assinado digitalmente por EDUARDO MENDES DOS SANTOS:
2025.03.10 15:11:11
CPF: 05891002116
RG: 05891002116
Data: 2025.03.10 15:11:11
Assinado digitalmente por EDUARDO MENDES DOS SANTOS:
2025.03.10 15:11:11
CPF: 05891002116
RG: 05891002116
Data: 2025.03.10 15:11:11

Responsável Técnico:

CREA/CAU: